


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	020A1010
箇所名	樋ノ口
所在地	二戸郡一戸町一戸字樋ノ口
調査機関	岩手県二戸地方振興局



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度

平成17年度

急傾斜地の位置

箇所番号


020A1010

箇所名

樋ノ口

所在地

二戸郡一戸町一戸字樋ノ口



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

														調査年度		平成17年度											
急傾斜地の位置				箇所番号				O20A1010				箇所名				樋ノ口				所在地				二戸郡一戸町一戸字樋ノ口			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地																急傾斜地内										
	土石等の移動の高さと力の大きさ								土石等の堆積高さと力の大きさ								土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ						
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )											
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.03	115.55	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 13.76	115.55	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.03 ~ 8.82	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.82	2.16	11.55	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.76	2.16	11.55											
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.65	125.31	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.55 ~ 20.25	125.31	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.65 ~ 9.44	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.44	2.47	13.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.25	2.47	13.22											
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.08	132.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.89 ~ 20.85	132.26	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.08 ~ 9.87	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.87	2.56	13.69	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.85	2.56	13.69											
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.08	132.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.89 ~ 20.85	132.26	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.08 ~ 9.87	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.87	2.24	12.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.85	2.24	12.00											
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.72	142.97	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.87 ~ 28.89	142.97	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.72 ~ 10.51	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.51	2.88	15.43	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.87	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.89	2.88	15.43											
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.72	142.97	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.87 ~ 28.89	142.97	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.72 ~ 10.51	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.51	2.88	15.43	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.87	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.89	2.88	15.43											
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.37	137.03	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.46 ~ 29.91	137.03	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.37 ~ 10.16	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.16	2.79	14.94	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 29.91	2.79	14.94											
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.48	138.86	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.36 ~ 31.36	138.86	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.48 ~ 10.27	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.27	2.90	15.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 31.36	2.90	15.54											
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.70	125.98	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.76 ~ 21.56	125.98	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.70 ~ 9.48	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.48	2.45	13.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.56	2.45	13.12											
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.16	133.54	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.93 ~ 21.80	133.54	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	2.16 ~ 9.95	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.95	2.55	13.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.93	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.80	2.55	13.65											
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.74	126.69	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.46 ~ 20.64	126.69	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.74 ~ 9.53	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.53	2.48	13.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.46	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.64	2.48	13.27											
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.76	126.95	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.29 ~ 20.02	126.95	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.76 ~ 9.54	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.54	2.50	13.37	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.29	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.02	2.50	13.37											
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.10	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.27 ~ 15.50	116.10	3mを超える	- ~ -	-	-											
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.85	2.19	11.74	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.27	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.50	2.19	11.74											
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~													
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~													
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~													
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~													