

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	093A0555-1
箇所名	横町(1)
所在地	宮古市横町
調査機関	沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置 箇所番号 093A0555-1 箇所名 横町(1) 所在地 宮古市横町



急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 093A0555-1			箇所名 横町(1)				所在地 宮古市横町		調査年度 平成27年度					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
2	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
3	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.96	58.25	それ以外	0.00 ~ 3.96	2.03	8.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.30	58.25	それ以外	5.00 ~ 6.30	2.03	8.95
4	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.78	70.14	それ以外	0.00 ~ 4.78	2.03	8.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	70.14	それ以外	5.00 ~ 8.00	2.03	8.91
5	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 1.65	70.14	それ以外	0.00 ~ 1.65	2.03	8.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	70.14	それ以外	5.00 ~ 8.00	2.03	8.91
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.21	138.87	3mを超える	0.00 ~ 0.43	3.23	14.22	100kN/m ² を超える	1.00	12.64 ~ 30.49	138.87	3mを超える	25.00 ~ 30.49	3.23	14.22
	それ以外	1.00	2.21 ~ 8.60	100.00	それ以外	0.43 ~ 8.60	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.44	143.24	3mを超える	0.00 ~ 0.68	3.40	14.96	100kN/m ² を超える	1.00	12.77 ~ 32.33	143.24	3mを超える	25.00 ~ 32.33	3.40	14.96
	それ以外	1.00	2.44 ~ 9.13	100.00	それ以外	0.68 ~ 9.13	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.44	143.24	3mを超える	0.00 ~ 0.68	3.40	14.96	100kN/m ² を超える	1.00	12.77 ~ 32.33	143.24	3mを超える	25.00 ~ 32.33	3.40	14.96
	それ以外	1.00	2.44 ~ 9.13	100.00	それ以外	0.68 ~ 9.13	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.77	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	13.20
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.94	133.78	3mを超える	0.00 ~ 0.71	3.47	15.25	100kN/m ² を超える	1.00	13.66 ~ 26.48	133.78	3mを超える	20.00 ~ 26.48	3.47	15.25
	それ以外	1.00	1.94 ~ 8.62	100.00	それ以外	0.71 ~ 8.62	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	13.20
10	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	0.00 ~ 0.62	3.79	16.66	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	10.00 ~ 18.96	3.79	16.66
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.45	51.02	それ以外	0.62 ~ 3.45	3.00	13.20	それ以外	1.00	5.00 ~ 18.96	51.02	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	13.20
11	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.05	74.12	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.73	7.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	74.12	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.73	7.60
12	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.02	45.18	それ以外	0.00 ~ 3.02	2.12	9.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	45.18	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.12	9.34
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		