



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	129B2028
箇所名	吉里吉里4丁目-2
所在地	上閉伊郡大槌町吉里吉里4丁目
調査機関	岩手県釜石地方振興局土木部



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)


岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図（全体図）

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置	箇所番号	129B2028	箇所名	吉里吉里4丁目-2	所在地	上閉伊郡大槌町吉里吉里4丁目
---------	------	----------	-----	-----------	-----	----------------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置		箇所番号 129B2028			箇所名		吉里吉里4丁目-2		所在地		上閉伊郡大槌町吉里吉里4丁目					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内						
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					土石等の移動の高さと力の大きさ			土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.36	66.87	それ以外	0.00 ~ 5.36	1.87	10.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.06	66.87	それ以外	5.00 ~ 6.06	1.87	10.02
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.75	126.85	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.19 ~ 19.56	126.85	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.75 ~ 9.53	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.53	2.20	11.78	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.19	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.56	2.20	11.78
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.59	124.23	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.24 ~ 18.51	124.23	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.59 ~ 9.37	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.37	2.20	11.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.24	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.51	2.20	11.75
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.17	117.69	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.65 ~ 19.71	117.69	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.17 ~ 8.96	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.96	2.10	11.23	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.71	2.10	11.23
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.45	106.59	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.67 ~ 14.72	106.59	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.45 ~ 8.23	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.23	1.93	10.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.72	1.93	10.34
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.85	73.23	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	8.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.24	73.23	それ以外	5.00 ~ 7.24	1.57	8.39
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		