


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	167A1012
箇所名	大畑-1
所在地	陸前高田市大字竹駒町大畑
調査機関	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター



位置図(S=1:200,000)




概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成26年度

急傾斜地の位置	箇所番号	167A1012	箇所名	大畑-1	所在地	陸前高田市大字竹駒町大畑
---------	------	----------	-----	------	-----	--------------



**凡例**


- 上端
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲
- 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 横断測線

# 急傾斜地の崩壊区域調書


様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

急傾斜地の位置	箇所番号	167A1012	箇所名	大畑-1	所在地	陸前高田市大字竹駒町大畑
---------	------	----------	-----	------	-----	--------------



- 凡例**
- 上端
  - ▲ 下端
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断測線



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成26年度

急傾斜地の位置		箇所番号		167A1012		箇所名		大畑-1		所在地		陸前高田市大字竹駒町大畑				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.21	78.03	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.96	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.30	78.03	それ以外	5.00 ~ 7.30	1.67	8.96
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.28	78.87	それ以外	0.00 ~ 6.28	2.06	11.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.90	78.87	それ以外	5.00 ~ 8.90	2.06	11.05
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.27	92.63	それ以外	0.00 ~ 7.27	1.77	9.49	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.30	92.63	それ以外	5.00 ~ 9.30	1.77	9.49
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.74	59.10	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.66	8.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.10	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.66	8.91
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.24	65.28	それ以外	0.00 ~ 5.24	2.15	11.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.60	65.28	それ以外	5.00 ~ 7.60	2.15	11.50
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.33	79.57	それ以外	0.00 ~ 6.33	2.08	11.14	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.20	79.57	それ以外	5.00 ~ 9.20	2.08	11.14
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.79	85.87	それ以外	0.00 ~ 6.79	1.79	9.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.30	85.87	それ以外	5.00 ~ 8.30	1.79	9.57
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	-	-	3mを超える	-	-	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.29	66.02	それ以外	0.00 ~ 5.29	1.91	10.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.10	66.02	それ以外	5.00 ~ 6.10	1.91	10.22
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~		100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	