



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	110AN0097-3
箇所名	太田第9地割B
所在地	花巻市太田第9地割
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


110AN0097-3

箇所名

太田第9地割B

所在地

花巻市太田第9地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名			太田第9地割B		所在地		花巻市太田第9地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.60	69.92	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.77	8.97	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.20	69.92	それ以外	5.00 ～ 6.20	1.77	8.97
2	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.93	87.78	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.73	8.72	それ以外	1.00	5.00 ～ 8.58	87.78	それ以外	5.00 ～ 8.58	1.73	8.72
3	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.81	86.19	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.65	8.33	それ以外	1.00	5.00 ～ 8.62	86.19	それ以外	5.00 ～ 8.62	1.65	8.33
4	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.25	92.34	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.66	8.38	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.59	92.34	それ以外	5.00 ～ 9.59	1.66	8.38
5	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.40	94.44	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.76	8.88	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.59	94.44	それ以外	5.00 ～ 9.59	1.76	8.88
6	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.33	93.45	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.69	8.54	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.59	93.45	それ以外	5.00 ～ 9.59	1.69	8.54
7	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.77	72.15	それ以外	0.00 ～ 5.77	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.20	72.15	それ以外	5.00 ～ 7.20	1.97	9.98
8	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.21	77.97	それ以外	0.00 ～ 6.21	1.88	9.52	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.50	77.97	それ以外	5.00 ～ 7.50	1.88	9.52
9	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.61	70.10	それ以外	0.00 ～ 5.61	1.86	9.39	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.40	70.10	それ以外	5.00 ～ 6.40	1.86	9.39
10	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.73	71.62	それ以外	0.00 ～ 5.73	1.86	9.41	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.60	71.62	それ以外	5.00 ～ 6.60	1.86	9.41
11	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.55	56.78	それ以外	0.00 ～ 4.55	1.90	9.59	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	56.78	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.90	9.59
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		