



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	071B1023
箇所名	舞ノ子
所在地	岩泉町大川舞ノ子
調査機関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	071B1023	箇所名	舞ノ子	所在地	岩泉町大川舞ノ子
---------	------	----------	-----	-----	-----	----------




凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(1/2)

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 071B1023 箇所名 舞ノ子 所在地 岩泉町大川舞ノ子




凡例		横断測線		危険区域		土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲	
■	上端	—	横断測線	■	危害のおそれのある土地の区域	■	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
▲	下端	—	横断測線	■	著しい危害のおそれのある土地の区域	■	土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(2/2)

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 071B1023 箇所名 舞ノ子 所在地 岩泉町大川舞ノ子



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置		箇所番号		071B1023		箇所名		舞ノ子		所在地		岩泉町大川舞ノ子				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.55	140.05	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.67 ~ 23.80	140.05	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.55 ~ 10.34	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.34	2.61	13.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.80	2.61	13.19
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.76	143.51	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.64 ~ 23.00	143.51	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.76 ~ 10.54	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.54	2.80	14.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.00	2.80	14.17
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.15	133.31	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 19.20	133.31	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.15 ~ 9.93	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.93	2.34	11.85	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.20	2.34	11.85
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.15	117.38	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.55 ~ 16.80	117.38	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.15 ~ 8.94	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.94	2.74	13.87	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.80	2.74	13.87
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.03	75.52	それ以外	0.00 ~ 6.03	1.89	9.55	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.20	75.52	それ以外	5.00 ~ 7.20	1.89	9.55
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.53	82.25	それ以外	0.00 ~ 6.53	1.79	9.07	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.80	82.25	それ以外	5.00 ~ 7.80	1.79	9.07
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.46	68.08	それ以外	0.00 ~ 5.46	1.79	9.03	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	68.08	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.79	9.03
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.32	119.98	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.72 ~ 15.40	119.98	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.32 ~ 9.10	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.10	2.28	11.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.40	2.28	11.51
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.20	134.22	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 19.60	134.22	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.20 ~ 9.99	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.99	2.34	11.84	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.60	2.34	11.84
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.42	137.86	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.86 ~ 24.10	137.86	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.42 ~ 10.21	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.21	2.56	12.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.10	2.56	12.95
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.65	141.67	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.85 ~ 27.20	141.67	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.65 ~ 10.43	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.43	2.89	14.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.85	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.20	2.89	14.59
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		