


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	207BN083
箇所名	大川目町B
所在地	久慈市大川目町第21地割
調査機関	県北広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置 箇所番号 207BN083 箇所名 大川目町B 所在地 久慈市大川目町第21地割



凡例	■ 上端	— 横断測線	黄色の区域	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		赤色の区域	土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置				箇所番号		207BN083			箇所名		大川目町B		所在地		久慈市大川目町第21地割			
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内									
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)		
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.46	122.16	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.72 ～ 16.07	122.16	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.46 ～ 9.24	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.24	2.28	11.51	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ～ 16.07	2.28	11.51		
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.13	117.07	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.54 ～ 14.10	117.07	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.13 ～ 8.92	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.92	2.17	10.95	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.10	2.17	10.95		
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.08	101.20	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.92 ～ 12.16	101.20	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.08 ～ 7.87	100.00	それ以外	0.00 ～ 7.87	2.47	12.47	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.92	100.00	それ以外	5.00 ～ 12.16	2.47	12.47		
4	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.28	78.97	それ以外	0.00 ～ 6.28	1.89	9.56	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.67	78.97	それ以外	5.00 ～ 7.67	1.89	9.56		
5	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.60	83.30	それ以外	0.00 ～ 6.60	2.59	13.11	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.08	83.30	それ以外	5.00 ～ 10.08	2.59	13.11		
6	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.05	89.55	それ以外	0.00 ～ 7.05	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.78	89.55	それ以外	5.00 ～ 9.78	1.97	9.98		
7	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 3.90	49.00	それ以外	0.00 ～ 3.90	2.10	10.62	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	49.00	それ以外	5.00 ～ 5.00	2.10	10.62		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				