

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	103B1043	箇所名	江繋-23	所在地	宮古市江繋第10地割
---------	------	----------	-----	-------	-----	------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置		箇所番号		103E1043		箇所名		江黎-23		所在地		宮古市江黎第10地割				
横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/m ²)	区分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/m ²)	区分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/m ²)	区分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.78	161.52	3mを超える	0.00 ~ 1.46	3.74	18.88	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 43.86	161.52	3mを超える	25.00 ~ 43.86	3.74	18.88
	それ以外	1.00	3.78 ~ 11.57	100.00	それ以外	1.46 ~ 11.57	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.89	163.38	3mを超える	0.00 ~ 1.55	3.80	19.22	100kN/m ² を超える	1.00	10.67 ~ 46.00	163.38	3mを超える	25.00 ~ 46.00	3.80	19.22
	それ以外	1.00	3.89 ~ 11.67	100.00	それ以外	1.55 ~ 11.67	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	163.03	3mを超える	0.00 ~ 1.52	3.78	19.11	100kN/m ² を超える	1.00	10.63 ~ 46.00	163.03	3mを超える	25.00 ~ 46.00	3.78	19.11
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.65	100.00	それ以外	1.52 ~ 11.65	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.75	3mを超える	0.00 ~ 0.43	3.23	16.34	100kN/m ² を超える	1.00	10.58 ~ 38.70	159.75	3mを超える	25.00 ~ 38.70	3.23	16.34
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.47	100.00	それ以外	0.43 ~ 11.47	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.52	156.88	3mを超える	0.00 ~ 0.31	3.17	16.00	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 36.70	156.88	3mを超える	25.00 ~ 36.70	3.17	16.00
	それ以外	1.00	3.52 ~ 11.31	100.00	それ以外	0.31 ~ 11.31	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.51	156.69	3mを超える	0.00 ~ 0.42	3.23	16.32	100kN/m ² を超える	1.00	10.58 ~ 33.75	156.69	3mを超える	25.00 ~ 33.75	3.23	16.32
	それ以外	1.00	3.51 ~ 11.30	100.00	それ以外	0.42 ~ 11.30	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.11	3mを超える	0.00 ~ 0.61	3.35	16.92	100kN/m ² を超える	1.00	10.85 ~ 32.00	156.11	3mを超える	25.00 ~ 32.00	3.35	16.92
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.27	100.00	それ以外	0.61 ~ 11.27	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.85	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.20	102.89	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	11.35 ~ 12.00	102.89	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.20 ~ 7.98	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.98	2.01	10.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.35	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.01	10.17
9	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.75	99.48	それ以外	0.00 ~ 7.75	1.95	9.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.05	99.48	それ以外	5.00 ~ 12.05	1.95	9.88
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.51	107.62	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 12.00	107.62	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.51 ~ 8.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.30	2.16	10.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.16	10.92
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.07	116.05	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.59 ~ 14.00	116.05	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.07 ~ 8.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.85	2.13	10.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	2.13	10.79
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.30	104.38	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	12.69 ~ 14.00	104.38	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.30 ~ 8.08	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.08	1.93	9.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.00	1.93	9.76
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		